


**Смета
на проектные (изыскательские) работы**



Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

«Электроснабжение мкр. «Одорусова» на 28 участков по ул. Оросунского в с. Верхневилуйского улуса»

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

№ пп.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	ЛЭП напряжением 6-20 кВ (ВЛ 6-20 кВ) на деревянных опорах с ж/б приставками	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1 Апред=0.016(млн руб); Аслед=0.023(млн руб); Спред=0.2(млн руб); Сслед=0.4(млн руб); Стоим строит. С2000=0.21463898(млн руб) С2001=0.21463898*1=0.21463898(млн руб);	(Аслед - (Аслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * К2 * (1 + дроб.ч. К1) (0.023 - (0.023 - 0.016) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.21463898)) * 1 * 4.53 * 1.7 * (1 + 0.15)	146
2	Трансформаторные подстанции (КТП 1*400) 10/0,4 кВ	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн руб); (Скрайнее=0.2 млн руб); Стоим строит. С2000=0.09896369(млн руб) С2001=0.09896369*1=0.09896369(млн руб);	Полный комплекс работ (100%): С * (Акрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * К2 * (1 + дроб.ч. К1) 0.09896369 млн руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.53 * 1.7 * (1 + 0.15)	79
3	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ) на деревянных опорах с ж/б приставками	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1 Апред=0.016(млн руб); Аслед=0.023(млн руб); Спред=0.2(млн руб); Сслед=0.4(млн руб); Стоим строит. С2000=0.24088435(млн руб) С2001=0.24088435*1=0.24088435(млн руб);	Полный комплекс работ (100%): (Аслед - (Аслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * К2 * (1 + дроб.ч. К1) (0.023 - (0.023 - 0.016) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.24088435)) * 1 * 4.53 * 1.7 * (1 + 0.15)	154
4	Итого по смете:			379
5	Всего по смете:			379


Всего по смете (тыс. руб.):

379 000,00 (Триста семьдесят девять тысяч рублей, 00 копеек)

Согласовано:
Начальник СТП

 Д. В. Михайлова

Составила:
Инженер СТП

 М. А. Николаева